

【参考資料】 道路事業における費用便益分析に用いる費用（淀川左岸線）

路線名	箇所名	車線数	延長
大阪市道高速道路淀川左岸線	大阪府大阪市此花区北港一丁目から 大阪府大阪市北区豊崎六丁目まで	4車線	10.0km

■事業費内訳

区分	費目	工種	単位	数量	金額(税込) (百万円)	備考
①工事費						
	土工・掘割費					
		土工	m	205	3,097	
		掘割	m	686	11,324	
	橋梁費					
		橋梁	m	1,352	14,916	
	トンネル費					
		トンネル	m	7,199	146,211	開削トンネル
	IC・JCT費					
		IC・JCT	箇所	8	15,610	淀川左岸舞洲出入口、島屋出入口、正蓮寺川出入口、大開出入口、海老江北出入口、大淀出入口、豊崎出入口及び海老江ジャンクション
	舗装費					
		車道舗装	m ²	189,939	2,251	
	付帯施設費					
		保安通信工	式	1	4,684	標識、道路照明等
		交通管制工	式	1	4,894	道路情報板、監視カメラ等
		トンネル施設工他	式	1	39,985	換気所、換気設備等
	付帯工費					
		付帯工	式	1	98,176	河川関係工費、支障物件移設、横断橋梁復旧、抽水所移設等
②用地及補償費						
	用地費					
		工業地域	m ²	123,885	44,175	
	補償費					
			式	1	24,881	
③間接経費						
			式	1	21,042	地質調査、測量、設計にかかる費用等
事業費合計					431,245	

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び直近事業箇所の実績単価等を使用。

○用地及補償費算出にあたっては、近傍事業箇所の直近実績単価を使用。

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額(税込) (百万円)	備考
維持費	km	10.0	35,281	点検、清掃、除草等
修繕費	式	1	12,776	橋梁（土工を含む）2.8km、トンネル7.2km
その他	式	1	13,543	料金收受業務（料金所7箇所）、ETCクレカ手数料
維持管理費合計			61,600	50年間（H6～55）合計

【単価等について】

○維持管理費について、協定値等に基づく。

○その他には事業の特性に応じた必要な経費を計上。