

神戸市道高速道路2号線  
 (兵庫県神戸市長田区南駒栄町から兵庫県神戸市長田区蓮池町まで)  
 に関する工事の内容

(1)路線名 神戸市道高速道路2号線

(2)工事の区間

(イ)工事の区間 兵庫県神戸市長田区南駒栄町から  
兵庫県神戸市長田区蓮池町まで

(ロ)延長 2.2キロメートル

(3)工事方法

(イ)道路の区分 第2種第2級(道路構造令)

(ロ)設計速度

設計区間	設計速度 (キロメートル/時)	延長 (キロメートル)	摘要
兵庫県神戸市長田区南駒栄町から 兵庫県神戸市長田区蓮池町 まで	60	2.2	

(ハ)設計自動車荷重 245 kN (B活荷重)

(ニ)車線の幅員 3.25メートル

(ホ)車線数

設計区間	工事施工	用地買収	摘要
兵庫県神戸市長田区南駒栄町から 兵庫県神戸市長田区蓮池町 まで	4車線	4車線	

(ヘ)路肩の標準幅員

(単位:メートル)

構造による区分	往復分離 しない区間		往復分離 する区間			摘要
	左側	計	左側	右側	計	
土工(掘割)部分	-	-	-	-	-	
トンネル部分	-	-	1.25	0.75	2.00	
橋梁高架部分	-	-	-	-	-	

(ト)付加車線の標準幅員 -

(チ)中央帯の標準幅員 -

(リ)他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の路線名	接続の位置	接続の方法	備考
兵庫県道高速神戸西宮線	神戸市長田区西尻池町付近	立体接続	湊川ジャンクション (仮称)
神戸市道高速道路2号線	神戸市長田区蓮池町付近	平面接続	本線

(4)工事予算

143,238百万円(消費税込み)

(5)工事の着手及び完成の予定年月日

工事の着手年月日 平成 3年12月13日

工事の完成予定年月日 平成23年 3月31日