

入札説明書等に対する質問回答書

工事名：尼崎基地事務所新築工事（2022－西宮）

質問提出日 2023年 2月28日

質問回答日 2023年 3月 7日

質 問	回 答
(共通) 1. 特記仕様書、金抜設計書／特記仕様書(1)、建築共通仮設費 内訳第 30 号 1. 一般共通事項 ⑩化学物質の濃度測定箇所数について、金抜設計書の数量は指定数量であり設計変更の対象になるものと考えてよろしいですか。ご指示ください。 2. 特記仕様書、その他／特記仕様書(1)、特記仕様書補足事項 P8 特記仕様書(1) 2. 仮設工事 交通誘導員について、延べ 374 人・日は指定数量であり特記仕様書補足事項 P.8 第 4 章の通り設計変更の対象になるものと考えてよろしいですか。ご指示ください。 3. その他 工事費に含む近隣家屋調査費はないものと考えてよろしいですか。 4. その他 上記近隣家屋調査費を工事費に含む場合、調査の詳細をご指示ください。	1. 指定数量とお考えください。また設計変更の対象になるものは、特記仕様書補足事項第 4 章設計変更 2) に記載のとおりとお考えください。 2. 交通誘導員は計上しておりません。別紙-1 のとおり設計図 A-1 図を修正します。また設計変更の対象になるものについては、特記仕様書補足事項第 4 章設計変更 1) に記載のとおりとお考えください。 3. ご質問のとおりとお考えください。 4. 上記回答 3. のとおりとお考えください。

5. 金抜設計書／鉄筋工事内訳書 内訳第 4 号 鉄筋加工組立（工のみ）数量が 342t となっていますが、異形棒鋼（材）合計数量と溶接閉鎖型鉄筋（材）の合計が 367.11t となっており、溶接閉鎖型鉄筋の鉄筋組立の数量が計上されていないように思われます。溶接閉鎖型鉄筋を材のみでなく、材工共と考えてよいでしょうか。 （解体） 6. 特記仕様書／K-1 解体特記仕様書 2. 仮設工事 外部足場及び防音シートの工事費に含む設置範囲、設置高さをご指示ください。 7. 特記仕様書、図面、金抜設計書／K-1 解体特記仕様書、M-25 機械設備撤去仕様書、金抜設計書 P176～192 解体特記仕様書 6.3 アスベスト含有保温材等の除去に配管エルボ保温材及びダクトパッキンの記載があり また、M-25 機械設備撤去仕様書に石綿含有設備資材撤去リストがありますが、金抜設計書にはありません。アスベストを含有する配管エルボ保温材及びダクトパッキンの撤去運搬処分費は見積りに含まないものと考えてよろしいですか。ご指示ください。 8. 図面、金抜設計書／K-2, K-25、内訳第 28 号 G2-1 花壇撤去について、改良土 400 の処置が金抜設計書にありません。場内敷き均しと考えてよろしいですか。ご指示ください。	5. ご質問のとおりとお考えください。別紙-2 金額を記載しない設計書 P. 16 を修正します。 6. 貴社にてお考えください。 7. 金額を記載しない設計書 P. 192 の撤去資機材輸送費、処分費に含んでいるとお考えください。 8. ご質問のとおりとお考えください。
--	--

9. 金抜設計書／内訳第 25 号, 26 号, 28 号 既設事務所（解体）にとりこわし機械運搬費がありませんが既設外構（解体）のとりこわし機械運搬に既設事務所分も合わせて計上するものと考えてよろしいですか。ご指示ください。 10. 金抜設計書、特記仕様書／内訳第 31 号、特記仕様書補足事項 P8 作業用通行料について、特記仕様書補足事項には使用実績による精算は行わないと記載されています。建築現場管理費に見込む作業用通行料をご指示ください。 11. 金抜設計書／内訳第 70 号 スクラップ控除について、員数が全て一式計上になっています。スクラップ控除については設計変更の対象にはならないものと考えてよろしいですか。ご指示ください。	9. 既設事務所棟解体については、とりこわし機械運搬費は計上されていません。別紙-2 のとおり金額を記載しない設計書 P. 88 を修正します。 10. 特記仕様書補足事項第 3 章 12) 現場管理費 ②に記載のとおりとお考えください。 11. 特記仕様書補足事項第 4 章設計変更 2) に記載のとおりとお考えください。 以上
---	--

[illegible]

内訳第 4 号

鉄筋内訳書

¥ _____ (1式当り)

名 称	規 格	単位	員 数	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	t	49.17			材のみ
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	t	135			材のみ
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D16	t	13.39			材のみ
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	t	14.52			材のみ
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	t	24.91			材のみ
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	t	120			材のみ
溶接閉鎖形鉄筋	JIS G3112 SD295A D13	t	10.12			材工共
鉄筋スクラップ 控除	鉄くず [※]	式	1			スクラップ
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	342			工のみ
鉄筋運搬費		t	342			積卸共

内訳第 4 号

16

阪神高速道路株式会社

名 称	規 格	単位	員 数	単 価	金 額	摘 要
屋上膨張タタキ架台 鉄骨とりこわし	700□×500□×H1,400 フレーム:L-50×50×6 ブレース:L-40×40×5 タラップ 共	か所	1			集積・積込共
とりこわし機械 運搬		式	1			積卸共
【アスベスト含有建材 撤去】						
(レベル2)						
直接仮設 (アスベスト撤去用)	養生・整理清掃等	式	1			材工共
安全費	セキュリティーム・真空掃除機 保護具類	式	1			材工共
外装材とりこわし (アスベスト保温板)	レベル2 煙突ライニング材 φ210 超高压洗浄工法(ウォータージェット工法)	m	4			工のみ
(レベル3)						
内装材とりこわし (アスベスト成形板)	レベル3 天井:パナライトボード	m ²	34			集積・積込共
計						