

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名 : 塗装改良工事 (2025-湾岸)		問合せ日 : 2026 年 3 月 3 日 回答日 : 2026 年 3 月 5 日
記載箇所	質問	回答
1. 設計書・数量総括表	1. 工事中エレベーターの供用月数をご教示ください。	1. 工事中エレベーターの供用月数については、弊社HP(ホーム)入札契約情報>入札公告>工事の入札公告>交付図書に関する質問への回答>質問回答一覧) 塗装改良工事(2025-湾岸) 質問回答ファイル(2026/02/10)内の別紙2を基にお考え下さい。
2. 設計書・数量総括表	2. パイプ吊り足場(鋼桁部・鋼製橋脚部)下面、側面の供用月数をご教示ください。	2. パイプ吊り足場(鋼桁部・鋼製橋脚部)下面、側面の供用月数については、弊社HP(ホーム)入札契約情報>入札公告>工事の入札公告>交付図書に関する質問への回答>質問回答一覧) 塗装改良工事(2025-湾岸) 質問回答ファイル(2026/02/10)内の別紙2を基にお考え下さい。
3. 設計書・数量総括表	3. 特別管理産業廃棄物 鉍さいの鉛濃度をご教示ください。 また、濃度に変更があった場合、処分費は設計変更の対象でしょうか。	3. 「鉍さいの鉛濃度」については、「鉍さいの比重」として回答致します。鉍さいの比重については1.93(t/m3)と考えております。なお【1-3.金額を記載しない設計書(3)P.3 3-8】に記載の通り、詳細については監督員と打ち合わせた結果、監督員が指示した場合は設計変更します。
4. 設計書・数量総括表	4. 養生シート(プラスト用)について、養生シートの材質・規格をご教示ください。	4. 使用する材料については、シート張り防護工と同等のものを考えております。

5. 設計書・数量総括表	5. 養生シート(プラスト用吊り足場)の数量について、中段足場の養生が含まれておりません。設置した場合は設計変更の対象でしょうか。	5. 施工面高さが、1.5m以上ある箇所については、中段足場を計上しており、養生シート(プラスト用吊り足場)の数量については、中段足場の養生を含んでおります。
6. 特記仕様書3-4	6. 「塗装塗替対象外の構造物や施設(通信ケーブル等)に塗料が付着しないように養生すること。」と記載されております。養生の数量をご教示ください。また、設計に含まれていない場合は設計変更の対象でしょうか。	6. 塗装塗替対象外の構造物や施設(通信ケーブル等)の養生については、共通仮設費(率)にて考えております。
7. 特記仕様書3-10	7. 「保護具の装着、集塵排気装置の設置等、必要な措置を講じるものとする。」と記載されております。必要な費用は含まれておりますか。含まれている場合はそれぞれの名称・規格・数量をご教示ください。	7. 「保護具の装着、集塵排気装置の設置等、必要な措置」についての費用は計上されていません。 【1-3_金額を記載しない設計書(3)P.3 3-11】に記載の通り、素地調整にかかる環境対策資機材、火災事故防止対策費及び安全衛生保護具について、施工計画を立案して監督員と協議を行い、その費用については設計変更します。
8. 特記仕様書5-2-1,5-2-2	8. 「下面は全て全面足場を考えている。」「足場床の必要面積を計上している」と記載されております。本工事の対象物は有害物質を含有しておりプラスト施工であるため、側面足場も板張り防護が必要だと思われる。設置した場合は設計変更の対象でしょうか。	8. 【1-3_金額を記載しない設計書(3)P.45-2-2】に記載の通り、監督員が認めたものについては、設計変更します。