

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名：法面補修工事（2026-北・山手）			問合せ日：2026 年 6 月 18 日
			回答日：2026 年 6 月 24 日
記載箇所	質問	回答	
1. 設計書 36頁 工事用道路工 長田トンネル工区	1. 敷鉄板賃料について積算上計上される供用日数を御教示願います。	1. 敷鉄板の設置期間については、【1-3_金額を記載しない設計書(3)別表-1】を基に貴社にてお考え下さい。	
2. P59/60 長T下NT-9032-2L法面 仮設計画図	2. 大型土のう材料費について規格を御教示願います。 ①1t土のう 丸型 φ110cm×108cm ②耐候性大型土のう(1年対応) 丸型 φ110cm×110cm ③耐候性大型土のう(3年対応) 丸型 φ110cm×110cm ④その他 ④の場合は規格を御教示願います。	2. 大型土のうの規格については、①のとおりです。	
3. 設計書 36頁 工事用道路工 長田トンネル工区	撤去した盛土材及び大型土のう中詰材の処理について記載がありませんが、指定地(神戸空港島)へ運搬・処分とのお考えでよいでしょうか御教示願います。 違う場合は考え方を御教示願います。	3. 撤去した盛土材及び大型土のう中詰材の処理については【3-2_金額を記載しない設計書(2)P.1/2】に記載の＜長田トンネル工区＞作業土工 作業残土処理の数量に含まれております。	

4. 設計書 36頁 工事用道路工 長田トンネル工区	4. 敷砂利設置について適用歩掛を御教示願います。 ①土木工事標準積算基準 工事用仮道路造成等 ②国交省基準 路盤工 ③その他 ③の場合は適用基準を御教示願います。	4. 敷砂利設置の歩掛根拠は、貴社にてお考え下さい。
5. 設計書 11頁 支障物撤去復旧工大滝工区	5. 既設階段撤去、復旧について土木工事標準積算基準に掲載がありません。 適用基準を御教示願います。	5. 既設階段撤去、復旧の歩掛根拠は、貴社にてお考え下さい。
6. 設計書 11頁 支障物撤去復旧工大滝工区	6. 樹脂アンカー撤去、設置について土木工事標準積算基準に掲載がありません。 適用基準を御教示願います。	6. 樹脂アンカー撤去、設置の歩掛根拠は、貴社にてお考え下さい。
7. P4 3-5	7. 「新設の階段設置、既設階段の撤去復旧についてラフテレーンクレーンを使用」との記載ですが、積算計上されるラフテレーンクレーンの規格を御教示願います。	7. ラフテレーンクレーンの規格については、設計図を基に貴社にてお考え下さい。