

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名 : 天保山大橋橋梁点検台車更新工事 (2026-岸)			問合せ日 : 2026 年 7 月 23 日 回答日 : 2026 年 7 月 30 日
記載箇所	質問	回答	
1. 内訳書-7 仮設計画図(右岸側) 仮設計画図(中央径間側)	1. 作業ヤード整備工で実施する作業土工(掘削、埋戻し)で、想定している土質区分(粘性土、砂・砂質土等)について明示願います。	1. 作業ヤード工で実施する作業土工（掘削、埋戻し）については砂質土を想定しています。	
2. 内訳書-3	2. 既設点検台車運搬および既設点検台車陸揚げについて、土木工事標準積算基準に記載がありません。工事費を算出する際、使用している基準類および積算条件について明示願います。	2. 既設点検台車運搬および既設点検台車陸揚げについては「港湾土木請負工事積算基準」に準じて工事費を算出しています。積算条件については、「特記仕様書 別表-5」を参照ください。	
3. 内訳書-4	3. 更新点検台車吊り込みおよび更新点検台車運搬について、土木工事標準積算基準に記載がありません。工事費を算出する際、使用している基準類および積算条件について明示願います。	3. 更新点検台車吊り込みおよび更新点検台車運搬については「港湾土木請負工事積算基準」に準じて工事費を算出しています。積算条件については、「特記仕様書 別表-5」を参照ください。	
4. 内訳書-6	4. 係留工について土木工事標準積算基準に記載がありません。工事費を算出する際、使用している基準類および積算条件について明示願います。	4. 係留工については「港湾土木請負工事積算基準」に準じて工事費を算出しています。積算条件については、「特記仕様書 別表-5」を参照ください。	
5. 内訳書-10	5. 作業船等えい航費について土木工事標準積算基準に記載がありません。工事費を算出する際、使用している基準類および積算条件について明示願います。	5. 作業船等えい航費については「港湾土木請負工事積算基準」に準じて工事費を算出しています。積算条件については、「特記仕様書 別表-5」を参照ください。	
6. 特記仕様書 4-4-6	6. 更新点検台車吊り込み運搬等で鶴浜(大阪港)での係船・施設使用料は発生しないと考えてよろしいでしょうか。	6. 当初設計においては計上しておりません。費用発生する場合は設計変更にて対応いたします。	
7. 特記仕様書 4-3-6	7. 大型土のう製作に使用する中詰め土砂について、一部を埋め戻す想定とありますが、想定している土砂の仕様について明示願います。	7. 大型土のう製作に使用する中詰め土砂については砂質土を想定しています。	
	以上	以上	