

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名：天保山大橋橋梁点検台車更新工事（2026-岸）			問合せ日：2026 年 8 月 4 日
			回答日：2026 年 8 月 7 日
記載箇所	質問	回答	
1. 金抜設計書 内訳書-1 工場組立	1. 内訳書-1、工場製作工、橋梁点検台車製作工、工場組立の数量は95.2 tとありますが、吊元支持金具、吊り架台、吊元金具、吊りビームの数量（41.0 t）も含まれています。本体に直接取りつかないこれらの部材も組立時に施工すると考えればよろしいでしょうか。 以上	1. ご記載の通りとお考え下さい。 なお、内訳書-1に記載の工場組立は本体に直接取りつかない部材も含めて輸送前の組み立て作業を想定しております。 以上	