

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名：PC桁等大規模修繕工事(2026-2-池)			問合せ日：	2026	年	9	月	1	日
			回答日：	2026	年	9	月	8	日
記載箇所	質問	回答							
1. 数量総括表P.22	1. 足場段数が1段なのに吊り足場（橋梁補修）で1.5≦桁高となっています。積算上、吊り足場の費用としては、1.5≦桁高（足場段数は2段）としてお考えでしょうか。 以上	1. 3-1_金額を記載しない設計書および3-2_金額を記載しない設計書に誤記載がありましたので、本回答に添付する別紙-1、別紙-2のとおり差し替えます。 以上							

2026年 9月8日
阪神高速道路株式会社

入札公告資料の修正について

2026年7月24日付けで入札公告したPC桁等大規模修繕工事（2026-2-池）について、「3-1_金額を記載しない設計書」「3-2_金額を記載しない設計書」の記載に齟齬がありましたので別紙-1～別紙-2のとおり修正いたします。

以 上

3-1_金額を記載しない設計書
入札公告からの変更箇所

変更前

仮設工

橋梁足場等設備工

内 訳 書

(1 式当り)

内訳書-19

細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊り足場(橋梁補修)設置・撤去	1.5≦桁高	(m2) 式	(1,452) 1			吊り足場設置・撤去費を含む
吊り足場(橋梁補修)足場材等賃料	1.5≦桁高	(m2) 式	(1,452) 1			足場材等賃料を含む
登り栈橋(橋梁補修)設置・撤去		(m) 式	(24.2) 1			吊り足場設置・撤去費を含む
登り栈橋(橋梁補修)足場材等賃料		(m) 式	(24.2) 1			足場材等賃料を含む
高所作業車	吊り足場(橋梁補修)	式	1			高所作業車運転費を含む
高所作業車	登り栈橋(橋梁補修)	式	1			高所作業車運転費を含む
吊り金具コンクリートアンカー(足場用)	本体打込み式 溶融亜鉛メッキ M12×52	本	584			アンカー設置費、材料費、高所作業車運転費を含む
ヒンジ付吊り金具(仮設)	M12×35	本	584			ヒンジ付吊り金具(材料費、積込費、運搬費、スラップ控除費)を含む

変更後

仮設工

橋梁足場等設備工

内 訳 書

(1 式当り)

内訳書-19

細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊り足場(橋梁補修)設置・撤去	桁高<1.5	(m2) 式	(1,452) 1			吊り足場設置・撤去費を含む
吊り足場(橋梁補修)足場材等賃料	桁高<1.5	(m2) 式	(1,452) 1			足場材等賃料を含む
登り栈橋(橋梁補修)設置・撤去		(m) 式	(24.2) 1			吊り足場設置・撤去費を含む
登り栈橋(橋梁補修)足場材等賃料		(m) 式	(24.2) 1			足場材等賃料を含む
高所作業車	吊り足場(橋梁補修)	式	1			高所作業車運転費を含む
高所作業車	登り栈橋(橋梁補修)	式	1			高所作業車運転費を含む
吊り金具コンクリートアンカー(足場用)	本体打込み式 溶融亜鉛メッキ M12×52	本	584			アンカー設置費、材料費、高所作業車運転費を含む
ヒンジ付吊り金具(仮設)	M12×35	本	584			ヒンジ付吊り金具(材料費、積込費、運搬費、スクラップ控除費)を含む

3-2_金額を記載しない設計書
入札公告からの変更箇所

変更前

PC桁等大規模修繕工事(2026-2-池) 数量総括表

工種	種別	細 別	規 格	区 分	単 位	空下S-174	空上S-174	空下S-175	空上S-175	B工区 小計					合 計
仮設工	橋梁足場等設備工	桁高		元設計	m	1.281	1.281	1.281	1.281						
				変更設計											
		床版厚		元設計	m										
				変更設計											
		下面足場高		元設計	m	6.201	6.201	5.308	5.308						
				変更設計											
		下面足場 作業床高	床版下面-1.5m	元設計	m	6.832	6.832	5.939	5.939						
				変更設計											
			作業床高 分類	元設計	m	8m以下	8m以下	8m以下	8m以下						
				変更設計											
		足場段数		元設計	段	1	1	1	1						
				変更設計											
		路下条件		元設計		施設・用地	施設・用地	施設・用地	施設・用地						
				変更設計											
			桁高<1.5	元設計	(m2)式										
				変更設計											
		夜間 桁高<1.5		元設計	(m2)式										
				変更設計											
		吊り足場(橋梁補修)	1.5≦桁高	元設計	(m2)式	(363) 1	(363) 1	(363) 1	(363) 1	(1,452) 1					(5,244) 1
				変更設計											
			夜間 1.5≦桁高	元設計	(m2)式										(452) 1
				変更設計											
		登り梯橋(橋梁補修)		元設計	(m)式	(6.6) 1	(6.5) 1	(5.5) 1	(5.6) 1	(24.2) 1					(89.8) 1
				変更設計											
				元設計											
				変更設計											
				元設計											
				変更設計											
		吊り金具コンクリートアンカー (足場用)	本体打込み式 溶融亜鉛メッキ M12×52	元設計	本	146	146	146	146	584					2,104
				変更設計											
			本体打込み式 溶融亜鉛メッキ M12×52 夜間	元設計	本										181
				変更設計											
		ヒンジ付吊り金具(仮設)	M12×35	元設計	本	146	146	146	146	584					2,285
				変更設計											
				元設計											
				変更設計											
		スクラップ		元設計	t	0.035	0.035	0.035	0.035	0.140					0.545
				変更設計											
共通仮設費	技術管理費	鉄筋探査	RCレーダー (上向き) PC桁床版部補強工(鋼板接着)	元設計	m2										1,554.1
				変更設計											
		鉄筋探査	RCレーダー (横向き) PC桁補強工(外ケーブル)	元設計	m2										113.2
				変更設計											
		調査計測	主桁 PC桁補強工(外ケーブル)	元設計	本										73
				変更設計											
				元設計											
				変更設計											

変更後

PC桁等大規模修繕工事(2026-2-池) 数量総括表

工程	種別	細 別	規 格	区 分	単 位	空下S-174	空上S-174	空下S-175	空上S-175	B工区 小計						合 計
仮設工	橋梁足場等設備工	桁高	床版厚	元 設 計	m	1.281	1.281	1.281	1.281							
				変更設計												
		下面足場高		元 設 計	m	6.201	6.201	5.308	5.308							
				変更設計												
		下面足場 作業床高	床版下面-1.5m	元 設 計	m	6.832	6.832	5.939	5.939							
				変更設計												
			作業床高 分類	元 設 計	m	8m以下	8m以下	8m以下	8m以下							
				変更設計												
		足場段数		元 設 計	段	1	1	1	1							
				変更設計												
		路下条件		元 設 計		施設・用地	施設・用地	施設・用地	施設・用地							
				変更設計												
			桁高<1.5	元 設 計	(m2) 式	(363) 1	(363) 1	(363) 1	(363) 1	(1,452) 1						(1,452) 1
				変更設計												
		吊り足場(橋梁補修)	夜間 桁高<1.5	元 設 計	(m2) 式											
				変更設計												
			1.5≦桁高 夜間 1.5≦桁高	元 設 計	(m2) 式											(3,792) 1
				変更設計												(452) 1
		登り核橋(橋梁補修)		元 設 計	(m) 式	(6.6) 1	(6.5) 1	(5.5) 1	(5.6) 1	(24.2) 1						(89.8) 1
				変更設計												
				元 設 計												
				変更設計												
		吊り金具コンクリートアンカー (足場用)	本体打込み式 溶融亜鉛メッキ M12×52	元 設 計	本	146	146	146	146	584						2,104
				変更設計												
			本体打込み式 溶融亜鉛メッキ M12×52 夜間	元 設 計	本											181
				変更設計												
		ヒンジ付吊り金具(仮設)	M12×35	元 設 計	本	146	146	146	146	584						2,285
				変更設計												
				元 設 計												
				変更設計												
		スクラップ		元 設 計	t	0.035	0.035	0.035	0.035	0.140						0.545
				変更設計												
共通仮設費	技術管理費	鉄筋探査	RCレーダー (上向き) PC桁床版部補強工(銅板接着)	元 設 計	m2											1,554.1
				変更設計												
		鉄筋探査	RCレーダー (横向き) PC桁補強工(外ケーブル)	元 設 計	m2											113.2
				変更設計												
		調査計測	主桁 PC桁補強工(外ケーブル)	元 設 計	本											73
				変更設計												
				元 設 計												
				変更設計												
				元 設 計												
				変更設計												