

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名：天保山大橋橋梁点検台車更新工事（2026-岸）			問合せ日：2026年9月7日
			回答日：2026年9月11日
記載箇所	質問	回答	
1. 内訳書-7 大型土のう製作・設置	1. 内訳書-7 大型土のうの製作・設置が275袋ありますが、産業廃棄物処理(廃プラスチック類(大型土のう))の数量0.275tより、使用する土のうの材料は1kg/枚となります。これは、通常入手できる大型土のうの材料に比べて軽いと考えられますので、今回工事で想定している大型土のう袋の仕様について明示ください。	1. 当初設計段階では0.275tとお考え下さい。数量が変更となる場合は、設計変更対象となるとお考え下さい。	
2. 内訳書-7 作業残土処理 4-3-1作業土工(掘削・埋め戻し)	2. 特記仕様書4-3-1において、残土を大阪府都市整備推進センター阪南事業所に搬出とありますが、設計書 内訳書-7にあります作業残土処理には、処分費のほかに現場から上述の搬出先までの運搬費も含まれていると考えてよろしいでしょうか。	2. ご記載の通りとお考え下さい。 なお金額を記載しない設計書の内訳書-7を添付1の通り修正します。	
	以上	以上	

添付 1

<金額を記載しない設計書>

仮設工

作業ヤード整備工

内 訳 書

(1 式当り)

内訳書-7

細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	作業ヤード	m3	125			掘削費を含む
埋戻し	流用土	m3	112			埋戻し費、締固め費を含む
大型土のう製作・設置	流用土	袋	150			大型土のう製作・設置費、材料費を含む
大型土のう製作・設置	購入土	袋	125			大型土のう製作・設置費、材料費を含む
大型土のう撤去		袋	275			大型土のう撤去費を含む
敷鉄板設置	A : 1524×22×6096	m2	1,189.1			敷鉄板設置費、敷鉄板賃料、敷鉄板整備費を含む
敷鉄板設置	B : 1524×22×3048	m2	83.6			敷鉄板設置費、敷鉄板賃料、敷鉄板整備費を含む
敷鉄板撤去		m2	1,272.7			敷鉄板撤去費を含む
作業架台設置	H-300 L=3500	t	25.200			作業架台設置費、山留材賃料、山留材整備費を含む
作業架台撤去	H-300 L=3500	t	25.200			作業架台撤去費を含む
作業構台設置		空m3	1,318			作業構台設置費、作業構台賃料、作業構台整備費を含む
作業構台撤去		空m3	1,318			作業構台撤去費を含む
作業残土処理	土砂、指定地	m3	124			積込費、運搬費、作業残土処理費を含む