

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名：PC桁等大規模修繕工事(2026-2-池)		問合せ日：2026 年 9 月 14 日 回答日：2026 年 9 月 18 日
記載箇所	質問	回答
1.	1. 11行目工場原価（A工区）は、工事原価（A工区）の誤記でしょうか。	1. 3-1.金額を記載しない設計書に誤記載がありましたので、本回答に添付する別紙-1のとおり差し替えます。
2.	2. 8行目工場原価（B工区）は、工事原価（B工区）の誤記でしょうか。	2. 3-1.金額を記載しない設計書に誤記載がありましたので、本回答に添付する別紙-2のとおり差し替えます。
3.	3. （別記様式-9）の作成上の留意点において、「見積単価に適用する基準年月は2026 年8 月でお願いします。」とありますが、阪神高速道路株HP掲載の土木工事等単価ファイルの独自単価適用月は、2026年7月でしょうか。	3. 土木工事等単価ファイルの独自単価適用月については、ご記載の通りとお考え下さい。
4.	4. 輸送工で積込費及び取卸費は計上されていますか。ご教示ください。	4. 積込みは工場設備により行うことを想定しており、取卸しについては鋼板接着の鋼板吊込みと同時作業として計上しています。
5.	5. 各調査のデータとりまとめ費、報告書作成費の労務構成及び諸経費の内訳をご教示ください。	5. 各調査のデータとりまとめ費、報告書作成費の労務構成及び諸経費の内訳については、公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
6.	6. ケラト充填状況調査(パケエ-法)の歩掛、日当り施工量または、見積単価をご教示ください。	6. 歩掛、単位当り施工量、入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
7.	7. 微破壊調査 削孔・CCDの歩掛、日当り施工量または、見積単価をご教示ください。	7. 歩掛、単位当り施工量、入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
8.	8. 「無収縮モルタル」の無収縮材セメント系プレミックスタイプの物価資料掲載単価の場合、品名、メーカー名をご教示ください。	8. 品名、メーカー名については、公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
9.	9. PC鋼材 簡易塩分試験(パックテスト)の歩掛、単位当り施工量または、見積単価をご教示ください。	9. 歩掛、単位当り施工量、入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
10.	10. シ-ス内簡易水質調査pH、塩化物イ-ンの歩掛、単位当り施工量または、見積単価をご教示ください。	10. 歩掛、単位当り施工量、入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。

11.	11. シース内水質調査塩分量試験の歩掛、単位当り施工量または、見積単価をご教示ください。	11. 歩掛、単位当り施工量、入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
12.	12. コンクリート物性調査の歩掛、単位当り施工量または、見積単価をご教示ください。	12. 歩掛、単位当り施工量、入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
13.	13. 設計で計上されている「鋼板接着」は、「土木工事標準積算基準 阪神高速道路株式会社」の第3章床版補強工の歩掛で、補正值記載の項目は記載数量に補正値を掛けると考えてよいかご教示願います。	13. 「鋼板接着」の歩掛については、貴社にてお考え下さい。
14.	14. 「土木工事標準積算基準 阪神高速道路株式会社」の第3章床版補強工の歩掛「鋼板吊込み」で計上されている発動発電機8KVA損料単価の出展をご教示ください。	14. 「鋼板吊込み」で計上されている発動発電機8KVA損料については、貴社にてお考え下さい。
15.	15. 「土木工事標準積算基準 阪神高速道路株式会社」の第3章床版補強工の歩掛「グラウト」で計上されているグラウトポンプ電動式の吐出量等の仕様または、単価の出展をご教示ください。	15. 「グラウト」で計上されているグラウトポンプ電動式の吐出量等の仕様については、貴社にてお考え下さい。
16.	16. 般運搬処理において、設計で計上されている再資源化等をする施設の名称及び所在地をご教示ください。	16. 般運搬処理施設については、貴社にてお考え下さい。
17.	17. 「鉄筋」のねじ切り加工費は、含まれていますか。含まれている場合は、ねじ切り加工費の出典または、見積単価をご教示ください。	17. 「鉄筋」のねじ切り加工費については含まれております。入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
18.	18. 「エポキシ樹脂充填」のエポキシ樹脂材料単価をご教示ください。また、物価資料掲載単価の場合、品名・メーカー名をご教示ください。	18. 品名、メーカー名、入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については、公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
19.	19. 「エポキシ樹脂接着剤」の接着剤塗布費の労務構成をご教示ください。また、エポキシ樹脂材料単価、物価資料掲載単価の場合、品名・メーカー名をご教示ください。	19. 労務構成、入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については、公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
20.	20. 「コンクリート」は、コンクリートポンプ車打設・厚送管30m以下・小型車割なしと考えてよいか。ご教示ください。	20. 打設はコンクリートポンプ車での打設を想定しています。規格については、公表いたしませんので貴社にてお考え下さい。
21.	21. 「コンクリート夜間」は、労務のみ深夜補正でよいか。また、コンクリート材料夜間単価をご教示ください。	21. 労務費および生コン価格について夜間を想定しています。また、入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
22.	22. 「無収縮モルタル」の無収縮剤単価をご教示ください。物価資料掲載単価の場合、品名・メーカー名をご教示ください。また、労務構成をご教示ください。	22. 労務構成、入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については、公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。

23.	23. 「シーリング」の樹脂パテ材料単価をご教示ください。物価資料掲載単価の場合、品名・メーカー名をご教示ください。	23. 労務構成、入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については、公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
24.	24. 「表面保護」の施工費の労務構成、日当たり施工量をご教示ください。また、材料単価、物価資料掲載単価の場合、品名・メーカー名をご教示ください。	24. 労務構成、日当たり施工量、入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については、公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
25.	25. 「表面保護（定着突起）B種」の施工費の労務構成、日当たり施工量をご教示ください。また、材料単価、物価資料掲載単価の場合、品名・メーカー名をご教示ください。	25. 労務構成、日当たり施工量、入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については、公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
26.	26. 「表面保護（定着突起）C種」の施工費の労務構成、日当たり施工量をご教示ください。また、材料単価、物価資料掲載単価の場合、品名・メーカー名をご教示ください。	26. 労務構成、日当たり施工量、入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については、公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
27.	27. 「表面保護C種」の施工費の労務構成、日当たり施工量をご教示ください。また、材料単価、物価資料掲載単価の場合、品名・メーカー名をご教示ください。	27. 労務構成、日当たり施工量、入札公告資料別紙-9に記載の材料以外の単価については、公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
28.	28. 朝顔シート張り防護は、空S-96～100、空S-118～120においては両面朝顔シート張り防護、空下S-174、上S-174、下S-175、上S-175においては片側朝顔シート張り防護と考えてよいか。ご教示ください。	28. 積算上は全面両側朝顔シート張り防護を想定しています。
29.	29. 「鳩防止ネット撤去」および「鳩防止ネット復旧」の施工費の労務構成、日当たり施工量をご教示ください。また、高所作業車の規格及び台数（運転日数）をご教示ください。	29. 労務構成、日当たり施工量、高所作業車の規格及び台数（運転日数）については公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
30.	30. 「側面化粧板撤去」および「側面化粧板復旧」の施工費の労務構成、日当たり施工量をご教示ください。また、高所作業車の規格及び台数（運転日数）をご教示ください。	30. 労務構成、日当たり施工量、高所作業車の規格及び台数（運転日数）については公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。
31.	31. 「吊り足場（橋梁補修）設置・撤去（夜間）」は、足場上で部材移動のある場合および主要道路と考えるとよいか。ご教示ください。	31. 特記仕様書別紙-5の通り、一般道路上を想定しております。
32.	32. 「高所作業車吊り足場（橋梁補修）」「高所作業車吊り足場（橋梁補修）夜間」の高所作業車規格及び台数（運転日数）をご教示ください。また、8m以下の場合、「土木工事標準積算基準 阪神高速道路株式会社」高所作業車運転に該当がありません。運転1日当たり施工歩掛と損料単価または、賃料をご教示ください。	32. 「高所作業車吊り足場（橋梁補修）」「高所作業車吊り足場（橋梁補修）夜間」の高所作業車規格及び台数（運転日数）については貴社にてお考え下さい。
33.	33. 「高所作業車登り桟橋（橋梁補修）」の高所作業車規格及び台数（運転日数）をご教示ください。また、8m以下の場合、「土木工事標準積算基準 阪神高速道路株式会社」高所作業車運転に該当がありません。運転1日当たり施工歩掛と損料単価または、賃料をご教示ください。	33. 「高所作業車登り桟橋（橋梁補修）」の高所作業車規格及び台数（運転日数）については、貴社にてお考え下さい。
34.	34. 「吊金具コンクリートアンカー（足場用）」及び「吊金具コンクリートアンカー（足場用）夜間」の高所作業車規格及び台数（運転日数）をご教示ください。また、8m以下の場合、「土木工事標準積算基準 阪神高速道路株式会社」高所作業車運転に該当がありません。運転1日当たり施工歩掛と損料単価または、賃料をご教示ください。	34. 「吊金具コンクリートアンカー（足場用）」及び「吊金具コンクリートアンカー（足場用）夜間」の高所作業車規格及び台数（運転日数）については、貴社にてお考え下さい。

35.	35. 「ヒンジ付吊り金具(仮設)」は、設置・撤去費は含まれていますか。含まれている場合、労務構成、日当たり施工量をご教示ください。また、ヒンジ付き吊り金具の材料単価、物価資料掲載単価の場合、品名・メーカー名をご教示ください。スクラップの数量・等級をご教示ください。	35. 「ヒンジ付吊り金具(仮設)」の設置・撤去費は吊り足場設置・撤去費に含むものとして考えています。 また、品名、メーカー名については、公表いたしませんので、貴社にてお考え下さい。 スクラップの数量は数量総括表の通りです。
36.	36. 路下の施設用地や駐車場等は、工事用地や支障物の仮置き場として無償で使用できると考えてよいか。ご教示ください。	36. 2026年9月4日に回答したNo.3（質問内容番号10511）の通りです。
37.	37. 追加する場合がある工種に記載の2) PC桁既設外ケーブル再緊張、3) PC桁既設外ケーブル撤去工・新設外ケーブル設置工、4) PC桁床板部既設補強鋼板樹脂再注入工に係る調査は、調査工に含まれていないと考えてよいか。ご教示ください。	37. 追加する場合がある工種に係る調査は含まれておりません。
38.	38. Hi-Telusシステム利用料は、工区Aと工区Bの共通仮設費（率）から案分で控除または、どちらから控除でよいか。ご教示ください。	38. Hi-Telus利用料の施工箇所（点在地区）毎の控除割合（月数）については、貴社にてお考え下さい。
	以上	以上

2026年 9月18日
阪神高速道路株式会社

入札公告資料の修正について

2026年7月24日付けで入札公告したPC桁等大規模修繕工事（2026-2-池）について、「3-1_金額を記載しない設計書」「3-3_金額を記載しない設計書」の記載に齟齬がありましたので別紙-1～別紙-7のとおり修正いたします。

以 上

3-1_金額を記載しない設計書
入札公告からの変更箇所

変更前

工 事 費 内 訳 書

工事費内訳書-1

価格構成	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
工事費				式	1			
工事価格				式	1			
工場原価(A工区)				式	1			
純工事費				式	1			
		PC桁等補修工		式	1			
		工場製作工(橋梁補修)		t	132.500			
		PC桁床版部補強製作工		t	132.500			内-1
		工場塗装工(橋梁補修)		m2	2,944.4			内-2
工場管理費				式	1			
工場原価(A工区)				式	1			
純工事費				式	1			
直接工事費				式	1			主たる工種: 橋梁保全工事
		PC桁等補修工		式	1			
		工場製品輸送工		t	132.500			
		輸送工		t	132.500			内-3

変更後

工 事 費 内 訳 書

工事費内訳書-1

価格構成	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
工事費				式	1			
工事価格				式	1			
工場原価(A工区)				式	1			
純工事費				式	1			
		PC桁等補修工		式	1			
		工場製作工(橋梁補修)		t	132.500			
		PC桁床版部補強製作工		t	132.500			内-1
		工場塗装工(橋梁補修)		m2	2,944.4			内-2
工場管理費				式	1			
工事原価(A工区)				式	1			
純工事費				式	1			
直接工事費				式	1			主たる工種: 橋梁保全工事
		PC桁等補修工		式	1			
		工場製品輸送工		t	132.500			
		輸送工		t	132.500			内-3

3-1_金額を記載しない設計書
入札公告からの変更箇所

変更前

工事費内訳書-3

価格構成	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費		式	1			
		共通仮設費		式	1			
			技術管理費	式	1			内-14
		現場環境改善費(率)		式	1			
		共通仮設費(率)		式	1			
		現場管理費		式	1			
		工場原価(B工区)		式	1			
		純工事費		式	1			
		直接工事費		式	1			主たる工種: 橋梁保全工事
		PC桁等補修工		式	1			
		調査工		式	1			
			調査工(橋梁補修)	径間	4			内-15
		コンクリート表面保護工		m2	1,864.6			
			コンクリート表面保護工(桁部)	m2	1,776.2			内-16
			コンクリート表面保護工(高欄部)	m2	88.4			内-17
		構造物補修工		箇所	9			

変更後

工事費内訳書-3

価格構成	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費		式	1			
			技術管理費	式	1			内-14
			現場環境改善費(率)	式	1			
			共通仮設費(率)	式	1			
現場管理費				式	1			
工事原価(B工区)				式	1			
純工事費				式	1			
直接工事費				式	1			主たる工種: 橋梁保全工事
		PC桁等補修工		式	1			
		調査工		式	1			
			調査工(橋梁補修)	径間	4			内-15
		コンクリート表面保護工		m2	1,864.6			
			コンクリート表面保護工(桁部)	m2	1,776.2			内-16
			コンクリート表面保護工(高欄部)	m2	88.4			内-17
		構造物補修工		箇所	9			

3-1_金額を記載しない設計書
入札公告からの変更箇所

変更前

仮設工

橋梁足場等設備工

内 訳 書

(1 式当り)

内訳書-12

細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊り足場(橋梁補修)設置・撤去	1.5≦桁高	(m2) 式	(3,792) 1			吊り足場設置・撤去費を含む
吊り足場(橋梁補修)設置・撤去	1.5≦桁高 夜間	(m2) 式	(452) 1			吊り足場設置・撤去費を含む
吊り足場(橋梁補修)足場材等賃料	1.5≦桁高	(m2) 式	(4,244) 1			足場材等賃料を含む
登り栈橋(橋梁補修)設置・撤去		(m) 式	(65.6) 1			吊り足場設置・撤去費を含む
登り栈橋(橋梁補修)足場材等賃料		(m) 式	(65.6) 1			足場材等賃料を含む
高所作業車	吊り足場(橋梁補修)	式	1			高所作業車運転費を含む
高所作業車	吊り足場(橋梁補修) 夜間	式	1			高所作業車運転費を含む
高所作業車	登り栈橋(橋梁補修)	式	1			高所作業車運転費を含む
吊り金具コンクリートアンカー(足場用)	本体打込み式 溶融亜鉛メッキ M12×52	本	1,520			アンカー設置費、材料費、高所作業車運転費を含む
吊り金具コンクリートアンカー(足場用)	本体打込み式 溶融亜鉛メッキ M12×52 夜間	本	181			アンカー設置費、材料費、高所作業車運転費を含む
ヒンジ付吊り金具(仮設)	M12×35	本	1,701			ヒンジ付吊り金具(材料費、積込費、運搬費、スクラップ 控除費)を含む

変更前

仮設工

橋梁足場等設備工

内 訳 書

(1 式当り)

内訳書-19

細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊り足場(橋梁補修)設置・撤去	桁高<1.5	(m2) 式	(1,452) 1			吊り足場設置・撤去費を含む
吊り足場(橋梁補修)足場材等賃料	桁高<1.5	(m2) 式	(1,452) 1			足場材等賃料を含む
登り栈橋(橋梁補修)設置・撤去		(m) 式	(24.2) 1			吊り足場設置・撤去費を含む
登り栈橋(橋梁補修)足場材等賃料		(m) 式	(24.2) 1			足場材等賃料を含む
高所作業車	吊り足場(橋梁補修)	式	1			高所作業車運転費を含む
高所作業車	登り栈橋(橋梁補修)	式	1			高所作業車運転費を含む
吊り金具コンクリートアンカー(足場用)	本体打込み式 溶融亜鉛メッキ M12×52	本	584			アンカー設置費、材料費、高所作業車運転費を含む
ピン付吊り金具(仮設)	M12×35	本	584			ピン付吊り金具(材料費、積込費、運搬費、スクラップ控除費)を含む

変更後

仮設工

橋梁足場等設備工

内 訳 書

(1 式当り)

内訳書-12

細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊り足場(橋梁補修)設置・撤去	1.5≦桁高	(m2) 式	(3,792) 1			吊り足場設置・撤去費を含む
吊り足場(橋梁補修)設置・撤去	1.5≦桁高 夜間	(m2) 式	(452) 1			吊り足場設置・撤去費を含む
吊り足場(橋梁補修)足場材等賃料	1.5≦桁高	(m2) 式	(4,244) 1			足場材等賃料を含む
登り栈橋(橋梁補修)設置・撤去		(m) 式	(65.6) 1			登り栈橋設置・撤去費を含む
登り栈橋(橋梁補修)足場材等賃料		(m) 式	(65.6) 1			足場材等賃料を含む
高所作業車	吊り足場(橋梁補修)	式	1			高所作業車運転費を含む
高所作業車	吊り足場(橋梁補修) 夜間	式	1			高所作業車運転費を含む
高所作業車	登り栈橋(橋梁補修)	式	1			高所作業車運転費を含む
吊り金具コンクリートアンカー(足場用)	本体打込み式 溶融亜鉛メッキ M12×52	本	1,520			アンカー設置費、材料費、高所作業車運転費を含む
吊り金具コンクリートアンカー(足場用)	本体打込み式 溶融亜鉛メッキ M12×52 夜間	本	181			アンカー設置費、材料費、高所作業車運転費を含む
ピン付吊り金具(仮設)	M12×35	本	1,701			ピン付吊り金具(材料費、積込費、運搬費、スクラップ 控除費)を含む

変更後

仮設工

橋梁足場等設備工

内 訳 書

(1 式当り)

内訳書-19

細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊り足場(橋梁補修)設置・撤去	桁高<1.5	(m2) 式	(1,452) 1			吊り足場設置・撤去費を含む
吊り足場(橋梁補修)足場材等賃料	桁高<1.5	(m2) 式	(1,452) 1			足場材等賃料を含む
登り栈橋(橋梁補修)設置・撤去		(m) 式	(24.2) 1			登り栈橋設置・撤去費を含む
登り栈橋(橋梁補修)足場材等賃料		(m) 式	(24.2) 1			足場材等賃料を含む
高所作業車	吊り足場(橋梁補修)	式	1			高所作業車運転費を含む
高所作業車	登り栈橋(橋梁補修)	式	1			高所作業車運転費を含む
吊り金具コンクリートアンカー(足場用)	本体打込み式 溶融亜鉛メッキ M12×52	本	584			アンカー設置費、材料費、高所作業車運転費を含む
ヒンジ付吊り金具(仮設)	M12×35	本	584			ヒンジ付吊り金具(材料費、積込費、運搬費、スクラップ 控除費)を含む

3-1_金額を記載しない設計書
入札公告からの変更箇所

変更前

詳細設計費

内 訳 書

(1 式当り)

内訳書-21

細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費						
打合せ（業務着手時）		回	1			
直接人件費						
打合せ（中間打合せ）		回	37			
直接人件費						
打合せ（成果品納入時）		回	1			
直接人件費 橋梁補修工						
PC桁床版部落下対策補強詳細設計		径間	1			図面作成、数量算出、報告書作成を含む
直接人件費 橋梁補修工						
PC桁の耐荷性能照査		径間	8			設計計算、照査、報告書作成を含む
直接人件費 橋梁補修工						
PC桁の補強設計		径間	1			設計計算、図面作成、数量算出、照査、報告書作成を含む
直接人件費 橋梁補修工						
PC桁の予防保全設計		径間	1			設計計算、図面作成、数量算出、照査、報告書作成を含む
直接人件費 構造物補修工						
詳細設計		径間	21			図面作成、数量算出、報告書作成を含む

変更後

詳細設計費 内 訳 書						
(1 式当り) 内訳書-21						
細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費 打合せ（業務着手時）		回	1			
直接人件費 打合せ（中間打合せ）		回	37			
直接人件費 打合せ（成果品納入時）		回	1			
直接人件費 橋梁補修工 PC桁床版部落下対策補強詳細設計		径間	1			図面作成、数量算出、報告書作成を含む
直接人件費 橋梁補修工 PC桁の耐荷性能照査		径間	8			設計計算、照査、報告書作成を含む
直接人件費 橋梁補修工 PC桁の補強設計		径間	1			設計計算、図面作成、数量算出、照査、報告書作成を含む
直接人件費 橋梁補修工 PC桁の予防保全設計		径間	1			設計計算、図面作成、数量算出、照査、報告書作成を含む
直接人件費 構造物補修工 詳細設計		箇所	21			図面作成、数量算出、報告書作成を含む

3-1_金額を記載しない設計書
入札公告からの変更箇所

変更前

詳細設計費

内 訳 書

(1 式当り)

内訳書-21

細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費						
打合せ（業務着手時）		回	1			
直接人件費						
打合せ（中間打合せ）		回	37			
直接人件費						
打合せ（成果品納入時）		回	1			
直接人件費 橋梁補修工						
PC桁床版部落下対策補強詳細設計		径間	1			図面作成、数量算出、報告書作成を含む
直接人件費 橋梁補修工						
PC桁の耐荷性能照査		径間	8			設計計算、照査、報告書作成を含む
直接人件費 橋梁補修工						
PC桁の補強設計		径間	1			設計計算、図面作成、数量算出、照査、報告書作成を含む
直接人件費 橋梁補修工						
PC桁の予防保全設計		径間	1			設計計算、図面作成、数量算出、照査、報告書作成を含む
直接人件費 構造物補修工						
詳細設計		径間	21			図面作成、数量算出、報告書作成を含む

変更後

詳細設計費

内 訳 書

(1 式当り)

内訳書-21

細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費 打合せ（業務着手時）		回	1			
直接人件費 打合せ（中間打合せ）		回	37			
直接人件費 打合せ（成果品納入時）		回	1			
直接人件費 橋梁補修工 PC桁床版部落下対策補強詳細設計		径間	1			図面作成、数量算出、報告書作成を含む
直接人件費 橋梁補修工 PC桁の耐荷性能照査		径間	8			設計計算、照査、報告書作成を含む
直接人件費 橋梁補修工 PC桁の補強設計		径間	1			設計計算、図面作成、数量算出、照査、報告書作成を含む
直接人件費 橋梁補修工 PC桁の予防保全設計		径間	1			設計計算、図面作成、数量算出、照査、報告書作成を含む
直接人件費 構造物補修工 詳細設計		箇所	21			図面作成、数量算出、報告書作成を含む
直接経費		式	1			電子計算機使用料、電子成果品作成費、旅費交通費を含む
その他原価		式	1			
一般管理費等		式	1			

3-3_金額を記載しない設計書
入札公告からの変更箇所

変更前

現場施工に係る施工条件及び交通管理工一覧

別紙-5

施工箇所	路下(現地)	吊り足場		吊り金具コンクリートアンカー		登り栈橋		PC外ケーブル		鋼板吊込		支障物撤去復旧	
		施工時間	交通規制等 設置・撤去時	施工時間	交通規制等 設置時	施工時間	交通規制等 設置・撤去時	施工時間	交通規制等 モルタル打設時	施工時間	交通規制等 施工時	施工時間	交通規制等 撤去・復旧時
空S-96	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—
空S-97	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—
空S-98	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—
空S-99	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—
空S-100	一般道路	夜間	路下C	夜間	路下C	昼間	—	夜間	路下C	夜間	路下C	夜間	路下C
空S-118	駐車場	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—
空S-119	駐車場	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—
空S-120	駐車場	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—
空下S-174	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	—	—	—	—	—	—
空上S-174	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	—	—	—	—	—	—
空下S-175	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	—	—	—	—	—	—
空上S-175	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	—	—	—	—	—	—

※路下C規制は、交通誘導警備員B:3名を考えている。

※空S-100の登り栈橋は、路下(現地):施設・用地(空P-100)に設置を予定している。

変更後

現場施工に係る施工条件及び交通管理工一覧

別紙-5

施工箇所	路下(現地)	吊り足場		吊り金具コンクリートアンカー		登り桟橋		PC外ケーブル		鋼板吊込		支障物撤去復旧	
		施工時間	交通規制等 設置・撤去時	施工時間	交通規制等 設置時	施工時間	交通規制等 設置・撤去時	施工時間	交通規制等 コンクリート打設時	施工時間	交通規制等 施工時	施工時間	交通規制等 撤去・復旧時
空S-96	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—
空S-97	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—
空S-98	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—
空S-99	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—
空S-100	一般道路	夜間	路下C	夜間	路下C	昼間	—	夜間	路下C	夜間	路下C	夜間	路下C
空S-118	駐車場	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—
空S-119	駐車場	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—
空S-120	駐車場	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—	昼間	—
空下S-174	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	—	—	—	—	—	—
空上S-174	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	—	—	—	—	—	—
空下S-175	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	—	—	—	—	—	—
空上S-175	施設・用地	昼間	—	昼間	—	昼間	—	—	—	—	—	—	—

※路下C規制は、交通誘導警備員B:3名を考えている。

※空S-100の登り桟橋は、路下(現地):施設・用地(空P-100)に設置を予定している。

3-3_金額を記載しない設計書
入札公告からの変更箇所

変更前

第3節 調査工

3.3.1 調査計画

受注者は現地状況を十分に調査し、しゅん工図書等を確認して調査計画を行うものとする。なお、しゅん工図書と異なる状況が把握された場合には監督員に速やかに報告し指示に従うこと。

3.3.2 調査の実施・とりまとめ

調査は、別添－1「PC 桁床版部補強工 調査・補強方針」および別添－2「PC 桁の調査・補強方針」に則り実施すること。調査結果は、調査ごとに報告書を作成し、監督員に提出すること。

3.3.3 調査項目

下記項目を設計変更で追加する場合がある。

- 1) グラウト充填状況調査（インパクトエコー法）
- 2) 微破壊調査（削孔・CCD）
- 3) 微破壊調査（端部）（削孔・CCD）
- 4) PC 鋼材 簡易塩分試験（パックテスト）
- 5) シース内簡易水質調査（pH、塩化物イオン）
- 6) シース内水質調査（塩分量試験）
- 7) グラウト未充填体積調査
- 8) PC 鋼材残存プレストレス調査

変更後

第3節 調査工

3.3.1 調査計画

受注者は現地状況を十分に調査し、しゅん工図書等を確認して調査計画を行うものとする。なお、しゅん工図書と異なる状況が把握された場合には監督員に速やかに報告し指示に従うこと。

3.3.2 調査の実施・とりまとめ

調査は、別添－1「PC 桁床版部補強工 調査・補強方針」および別添－2「PC 桁の調査・補強方針」に則り実施すること。調査結果は、調査ごとに報告書を作成し、監督員に提出すること。

3.3.3 調査項目

下記項目を設計変更で追加する場合がある。

- 1) グラウト未充填体積調査
- 2) PC 鋼材残存プレストレス調査