

コンクリート(受電所)

内訳書

¥ _____ (1式当り)

名 称	規 格	単位	員 数	単 価	金 額	摘 要
普通コンクリート	JIS A5308 Fc=36 S15	m3	699			材のみ
普通コンクリート	JIS A5308 Fc=36 S18	m3	1,202			材のみ
普通コンクリート	JIS A5308 Fc=33 S18	m3	2,317			材のみ
普通コンクリート	JIS A5308 Fc=30 S18	m3	1,585			材のみ
普通コンクリート	JIS A5308 Fc=27 S18	m3	584			材のみ
防水押えコンクリート 嵩上げコンクリート	JIS A5308 Fc=18 S15	m3	631			材のみ
構造体強度補正		式	1			材のみ
コンクリート打設手間		式	1			養生共
機械器具費		式	1			組立・運搬費共
計						

コンクリート(受電所)内訳書

¥ _____ (1式当り)

名 称	規 格	単位	員 数	単 価	金 額	摘 要
普通コンクリート	JIS A5308 Fc=36 S15	m3	699			材のみ
普通コンクリート	JIS A5308 Fc=36 S18	m3	3,519			材のみ
普通コンクリート	JIS A5308 Fc=33 S18	m3	1,585			材のみ
普通コンクリート	JIS A5308 Fc=30 S18	m3	584			材のみ
防水押えコンクリート 嵩上げコンクリート	JIS A5308 Fc=18 S15	m3	631			材のみ
構造体強度補正		式	1			材のみ
コンクリート打設手間		式	1			養生共
機械器具費		式	1			組立・運搬費共
計						

名 称	規 格	単位	員 数	単 価	金 額	摘 要
PH屋上 オーバーフロー管	ステンレス製 φ50 L=200程度	か所	1			材工共
屋上煙突カバー	S・PL-1.6 2600角程度 ヒース留め 溶融亜鉛メッキ処理	か所	2			材工共
塔屋トラップ	ステンレス製 H=3600程度 背輪付	か所	1			材工共
煙突シャフト内 排水目皿	ステンレス製 50 φ	か所	2			材工共
RF室外置場 アルミルーバー	50×100@200 縦張り H=2000 端部役物・取付下地金物共	m	41.9			材工共
RF室外置場 アルミルーバー扉	50×100@200 縦張り 端部役物・取付下地金物共 両開き W2000×H1200 付属金物共	か所	1			材工共
【内部】						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450 配管ハック	m ²	4.5			材工共
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	m ²	155			材工共
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りなし @300 インサート含む	m ²	9.1			材工共
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	か所	5			材工共
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	か所	5			材工共
階段滑り止め	ステンレス製 フラットエンド(ヒール製) 共 幅35	m	198			材工共
ヒート内トラップ	SUS304 φ22 W=400 ノンスリップ付	か所	118			材工共

名 称	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額	摘 要
PH屋上 オーバーフロー管	ステンレス製 φ50 L=200程度	か所	1			材工共
屋上煙突カバー	S・PL-1.6 2600角程度 ヒース留め 溶融亜鉛メッキ処理	か所	2			材工共
塔屋トラップ	ステンレス製 H=3600程度 背輪付	か所	1			材工共
煙突シャフト内 排水目皿	ステンレス製 50φ	か所	2			材工共
RF室外置場 アルミルーバー	50×100@200 縦張り H=2000 端部役物・取付下地金物共	m	41.9			材工共
RF室外置場 アルミルーバー扉	50×100@200 縦張り 端部役物・取付下地金物共 両開き W2000×H1200 付属金物共	か所	1			材工共
【内部】						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450 配管バック	m ²	4.5			材工共
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	m ²	155			材工共
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 3.0m以上 下地張りなし @300 インサート含む	m ²	9.1			材工共
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	か所	4			材工共
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	か所	4			材工共
階段滑り止め	ステンレス製 フラットエンド (ヒール製) 共 幅35	m	198			材工共
ヒート内トラップ	SUS304 φ22 W=400 ノンスリップ付	か所	118			材工共

名 称	規 格	単位	員 数	単 価	金 額	摘 要
人通口用タラップ	SUS304 φ22 W=400	か所	38			材工共
階段手摺	壁付 ビニル製ハット型レール 34φ	m	62.5			材工共
共同溝 点検タラップ	ステンレス製 W400×H4600程度 枠:P-34φ×2.3・ 踏子:19φBar@350 受金物:FB-6×65	か所	1			材工共
風洞(東行) 点検タラップ	ステンレス製 W400×H5200程度 枠:P-34φ×2.3・ 踏子:19φBar@350 受金物:FB-6×65	か所	1			材工共
EPS グレーチング嵩上げ 架台	床板グレーチング t19 架台:スチール L=50×50×6加工 H=300 亜鉛メッキ処理	m ²	71.2			材工共
EPS 嵩上げ架台部 取外し蓋	スチール PL-1.6 5000×1000 枠:L-65×65×6共 亜鉛メッキ処理	か所	5			材工共
バリカー	ステンレス製 60.5φ H=850 可動式 さや管:80φ スチール製	か所	41			材工共
バリカー部 チェーン	ステンレス製 5φ	m	51.1			材工共
吊フック	Uボルト(M24) W110×H250 下地:フラットバー 厚9 450×100	か所	1			材工共
マンホールふた	鋳鉄製 φ600 防水防臭型 T-2	か所	10			材工共
マンホールふた	鋳鉄製 φ600 防水防臭型 T-25	か所	6			材工共
マンホールふた	鋳鉄製 φ800 防水防臭型 T-2	か所	1			材工共
防水提 排水目皿	φ100用	か所	20			材工共
計						

名 称	規 格	単位	員 数	単 価	金 額	摘 要
人通口用タラップ	SUS304 φ22 W=400	か所	38			材工共
階段手摺	壁付 ビニル製ハットレール 34φ	m	62.5			材工共
共同溝 点検タラップ	ステンレス製 W400×H4600程度 枠:P-34φ×2.3・ 踏子:19φBar@350 受金物:FB-6×65	か所	1			材工共
風洞(東行) 点検タラップ	ステンレス製 W400×H5200程度 枠:P-34φ×2.3・ 踏子:19φBar@350 受金物:FB-6×65	か所	1			材工共
EPS グレーチング 嵩上げ 架台	床板グレーチング t19 架台:スチール L=50×50×6加工 H=300 亜鉛メッキ処理	m ²	71.2			材工共
EPS 嵩上げ架台部 取外し蓋	スチール PL-1.6 5000×1000 枠:L-65×65×6共 亜鉛メッキ処理	か所	5			材工共
パリカー	ステンレス製 60.5φ H=850 可動式 さや管:80φ スチール製	か所	30			材工共
パリカー部 チェーン	ステンレス製 5φ	m	51.1			材工共
吊フック	Uボルト(M24) W110×H250 下地:フラットバー 厚9 450×100	か所	1			材工共
マンホールふた	鋳鉄製 φ600 防水防臭型 T-2	か所	10			材工共
マンホールふた	鋳鉄製 φ600 防水防臭型 T-25	か所	6			材工共
マンホールふた	鋳鉄製 φ800 防水防臭型 T-2	か所	1			材工共
防水提 排水目皿	φ100用	か所	20			材工共
計						