

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 28日	
契約業者名	鹿島道路(株)	
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区城見2-2-22	
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2023-5-湾)	
工事場所	堺市西区築港浜寺町～高石市高師浜丁付近	
工事種別	舗装	
工事概要	舗装補修工 本線部53,055.1m <sup>2</sup> ランプ部4,749.0m <sup>2</sup> 排水性舗装工 本線部45,108.1m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 本線部2,360.3m <sup>2</sup> ランプ部4,749.0m <sup>2</sup> SFRC舗装工 本線部5,586.7m <sup>2</sup>	道路附属施設工 本線部1式 ランプ部1式 仮設工1式 共通仮設費1式
工期(自)	令和 5年 9月 14日	
工期(至)	令和 7年 3月 31日	
契約金額	860,200,000 円	
変更金額	184,800,000 円 増	
変更後の契約金額	1,045,000,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 舗装補修大規模修繕工事(2023-5-湾) 第2回変更

- ・ 事前調査結果に伴う舗装構成の変更及び設計図書と異なるアスファルト合材の使用に伴う合材種別の変更
- ・ 全体工程調整結果に伴う施工時間帯の変更
- ・ 周辺環境への配慮や夜間作業が必要な区間ならびに工程促進のため、路面切削工をIH式舗装撤去工法へ変更
- ・ 当該工事発注後の定期点検の結果に伴う防水種別の変更
- ・ 既設舗装撤去後、目視・たたき確認によりコンクリート床版に劣化部が点在していたため、床版補修の追加
- ・ ランプ部における土工部と橋梁の境界において、地震時における被災危険度評価結果に伴う可とう性踏み掛け版施工の追加
- ・ 工程確保のため、降雨対策の追加
- ・ 数量精算

以上