

令和 7年度

工 事 名 称

舗装補修大規模修繕工事(2025-5-湾岸)

設 計 書

路 線 名

兵庫県道 高速湾岸線 (5号湾岸線)

工 事 箇 所

神戸市東灘区魚崎浜町～神戸市東灘区向洋町東2丁目付近

工 事 概 要

	(本線部)	(ランプ部)
舗装補修工	15,602.0m <sup>2</sup>	10,639.5m <sup>2</sup>
排水性舗装工	1,806.7m <sup>2</sup>	
アスファルト舗装工	5,045.7m <sup>2</sup>	10,094.6m <sup>2</sup>
半たわみ舗装工		544.9m <sup>2</sup>
SFRC舗装工	8,749.6m <sup>2</sup>	
道路附属施設工	1 式	1 式
仮設工	1 式	
共通仮設費	1 式	

全 体 工 期

契約締結日の翌日 から 520日以内

工 期

実工期の始期 から 490日間

ただし、令和8年3月16日(工事着手期限)までに工事着手すること。

# 積 算 内 訳 書

名 称	単 位	数 量	金 額	備 考
工事価格	式	1	861,480,000	
工事原価	式	1	764,135,000	
純工事費	式	1	628,246,000	
直接工事費	式	1	556,130,000	
舗装補修工	式	1	556,130,000	
舗装補修工(本線部)	m2	15,602.0	402,387,000	
路面切削工(本線部)	m2	15,602.0	69,272,000	
排水性舗装工(本線部)	m2	1,806.7	12,179,000	
アスファルト舗装工(本線部)	m2	5,045.7	37,985,000	
SFRC舗装工(本線部)	m2	8,749.6	274,913,000	
目地工(本線部)	m	46.7	64,000	
橋面防水工(本線部)	m2	2,622.2	7,428,000	
床版補修工(本線部)	m2	1.0	41,000	
路肩補修工(本線部)	m2	6.6	505,000	
舗装補修工(ランプ部)	m2	10,639.5	123,617,000	
路面切削工(ランプ部)	m2	10,639.5	26,299,000	
アスファルト舗装工(ランプ部)	m2	10,094.6	67,804,000	
半たわみ舗装工(ランプ部)	m2	544.9	7,233,000	
目地工(ランプ部)	m	96.7	133,000	
橋面防水工(ランプ部)	m2	6,705.6	18,742,000	
可撓性踏掛版工(ランプ部)	m2	46.9	3,406,000	
道路付属施設工(本線部)	式	1	4,912,000	
区画線工(本線部)	式	1	3,896,000	
道路付属物工(本線部)	式	1	1,016,000	
道路付属施設工(ランプ部)	式	1	8,702,000	
区画線工(ランプ部)	式	1	7,211,000	
道路付属物工(ランプ部)	式	1	1,491,000	
仮設工	式	1	16,512,000	
交通管理工	式	1	16,512,000	
共通仮設費	式	1	72,116,000	

