

# 積算内訳

交通流監視カメラ設置工事(2025-大管・神管)

設計書 (金入り)

## 路線名

大阪府道 高速大阪池田線 , 大阪府道 高速大阪守口線  
兵庫県道 高速神戸西宮線 , 兵庫県道 高速湾岸線

## 工事箇所

管理本部大阪保全部管内、管理本部神戸管理・保全部管内

## 工事概要

機器費

大阪地区

機器費1式

兵庫地区

機器費1式

直接工事費

大阪地区

設置調整費1式、配管配線費1式、撤去費1式、仮設費1式

兵庫地区

設置調整費1式、配管配線費1式、撤去費1式、仮設費1式

諸経費1式

## 工期

契約締結日の翌日から 1,140日以内

工期の始期 から 1,050日間

ただし、2026年6月13日(工事着工期限)までに工事着工すること。

## 積算内訳書

工種	種別	細別	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
工事費				式	1			
工事価格				式	1		561,500,000	
機器費				式	1		323,140,000	
	機器費			式	1		323,140,000	
		大阪地区		式	1		157,450,000	
			機器費	式	1		157,450,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通流監視カメラ端末装置 本体 一体型 33台</li> <li>・交通流監視カメラ端末装置 IP伝送部 共通部(一体型) 33台</li> <li>・交通流監視カメラ端末装置 IP伝送部 IPエンコーダ部 33台</li> <li>・その他 1式</li> </ul>
		兵庫地区		式	1		165,690,000	
			機器費	式	1		165,690,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通流監視カメラ端末装置 本体 一体型 35台</li> <li>・交通流監視カメラ端末装置 IP伝送部 共通部(一体型) 35台</li> <li>・交通流監視カメラ端末装置 IP伝送部 IPエンコーダ部 35台</li> <li>・その他 1式</li> </ul>
工事原価				式	1		207,116,000	
純工事費				式	1		150,762,000	
	直接工事費			式	1		136,284,000	
		大阪地区		式	1		78,385,000	
			設置調整費	式	1		14,787,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カメラ取付金具 設置工 門型柱タイプ 9台</li> <li>・カメラ取付金具 設置工 料金所タイプ 10台</li> <li>・カメラ取付金具 設置工 門型柱タイプ 4台</li> <li>・その他 1式</li> </ul>

工種	種別	細別	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
			配管配線費	式	1		43,929,000	・光ケーブル 布設工 ラック SM-4C 仕上外径11mm以下 7,655m ・電線管 配管工 露出 厚鋼電線管G28mm 2,001m ・電線管 配管工 露出 厚鋼電線管G22mm 2,001m ・その他 1式
			撤去費	式	1		146,000	・電線管 撤去工 露出 厚鋼電線管G28mm 再使用無 37m ・交通流監視カメラ端末装置 撤去工 本体 一体型 再使用無 1台 ・その他 1式
			仮設費	式	1		19,523,000	・交通管理工 1式 ・仮設足場工 1式 ・図面精査 1式
		兵庫地区		式	1		57,899,000	
			設置調整費	式	1		15,403,000	・カメラ取付金具 設置工 料金所タイプ 13台 ・カメラ取付金具 設置工 門型柱タイプ 8台 ・カメラ取付金具 設置工 標識柱タイプ 7台 ・その他 1式
			配管配線費	式	1		29,697,000	・光ケーブル 布設工 ラック SM-4C 仕上外径11mm以下 5,150m ・電線管 配管工 露出 厚鋼電線管G28mm 1,100m ・電線管 配管工 露出 厚鋼電線管G22mm 1,100m ・その他 1式
			撤去費	式	1		663,000	・低圧ケーブル 撤去工 ラック 600V CVV 5.5□ 20C 再使用無 460m ・光ケーブル 撤去工 ラック GI-2C(ソヨ)仕上外径11mm以下 再使用無 460m ・その他 1式
			仮設費	式	1		12,136,000	・交通管理工 1式 ・仮設足場工 1式 ・図面精査 1式
		共通仮設費		式	1		14,478,000	
		共通仮設費 (率計上)		式	1		14,478,000	
		現場管理費		式	1		56,354,000	
		一般管理費等		式	1		32,217,000	
		スクラップ控除		式	1		-973,000	