

令和 7年度

工事名称	舗装補修大規模修繕工事(2025-4-湾岸)		設計書
路線名	兵庫県道 高速湾岸線(5号湾岸線)		
工事箇所	神戸市東灘区魚崎浜町～神戸市東灘区向洋町東2丁目付近		
工事概要		(本線部)	(ランプ部)
	舗装補修工	14,330.2 m2	13,783.6 m2
	排水性舗装工	7,867.4 m2	
	アスファルト舗装工	3,825.1 m2	12,448.9 m2
	半たわみ舗装工		1,334.7 m2
	SFRC舗装工	2,637.7 m2	
	道路附属施設工	1 式	1 式
	仮設工	1 式	
	共通仮設費	1 式	
工期	契約締結日の翌日 から 450日間		

積 算 内 訳 書

名 称	単 位	数 量	金 額	備 考
工事価格	式	1	682,830,000	
工事原価	式	1	602,943,000	
純工事費	式	1	492,038,000	
直接工事費	式	1	433,098,000	
舗装補修工	式	1	433,098,000	
舗装補修工(本線部)	m2	14,330.2	243,580,000	
路面切削工(本線部)	m2	14,330.2	60,847,000	
排水性舗装工(本線部)	m2	7,867.4	60,871,000	
アスファルト舗装工(本線部)	m2	3,825.1	29,754,000	
SFRC舗装工(本線部)	m2	2,637.7	83,393,000	
目地工(本線部)	m	111.2	153,000	
橋面防水工(本線部)	m2	2,811.2	8,016,000	
床版補修工(本線部)	m2	1.0	41,000	
路肩補修工(本線部)	m2	6.6	505,000	
舗装補修工(ランプ部)	m2	13,783.6	167,943,000	
路面切削工(ランプ部)	m2	13,783.6	31,869,000	
アスファルト舗装工(ランプ部)	m2	12,448.9	78,530,000	
半たわみ舗装工(ランプ部)	m2	1,334.7	32,013,000	
目地工(ランプ部)	m	45.3	71,000	
橋面防水工(ランプ部)	m2	9,135.6	25,460,000	
道路付属施設工(本線部)	式	1	2,638,000	
区画線工(本線部)	式	1	2,471,000	
道路付属物工(本線部)	式	1	167,000	
道路付属施設工(ランプ部)	式	1	5,145,000	
区画線工(ランプ部)	式	1	4,914,000	
道路付属物工(ランプ部)	式	1	231,000	
仮設工	式	1	13,792,000	
交通管理工	式	1	13,792,000	
共通仮設費	式	1	58,940,000	
共通仮設費	式	1	4,877,000	

