平成２４年度（2012年度） 管理コストの計画と実績

阪神高速道路株式会社

単位：百万円（消費税抜き）

分類	項目		主な業務内容	H24年度 計画	H24年度 実績	管理水準等
維持修繕費	清掃	道路	路面、排水施設、トンネル壁面等の清掃		830	路面清掃：12回／月（5万台～）・10回／月(2.5～5万台)、排水設備清掃：7回／年(5万台)・5回／年(2.5～5万台)
		設備関係	道路照明、トンネル換気設備、休憩施設等の清掃		334	無人PA：1回／日
	緑地管理		緩衝緑地帯、道路のり面等の樹木剪定、除草、清掃等		287	緑地帯除草：3回／年　剪定（高木）1回／2年、清掃4回／年、灌水8回／年
	光熱水費		照明等、道路の維持に必要な電気料、水道料等		921	道路の管理運営に必要な光熱水費
	雪氷対策作業		凍結防止作業や除雪作業等		483	路面凍結の恐れのあるとき凍結防止剤散布、積雪時の除雪作業
	保全点検	道路構造物	路面・橋梁等の道路構造物および遮音壁・標識等の道路付属物の日常点検及び定期点検		1,657	橋桁点検・橋脚点検：1回／5年、日常路面点検：3回／週（本線部）
		電気設備	道路照明、情報板、通信設備等、道路付属電気設備の点検保守		2,320	照明設備点検：1回／2週、通信装置点検：1回／年
		機械設備	トンネル換気設備等、軸重計、道路付属機械設備の点検保守		1,431	軸重計測装置保守（定期）：1回／年、料金所建物機械設備保守（定期）：1回／年
		建築施設	休憩施設等の道路付属建築施設の点検保守		94	建物保守（定期）1回／年、料金所保守：3回／年
	道路本体及び附属施設の補修	橋梁塗装塗替	鋼橋の塗装補修		526	点検によって土木構造物や施設設備の状態を把握し、その劣化や損傷の程度に応じた適時適切な補修を行う。
		舗装補修	舗装の補修		626	
		伸縮継手補修	伸縮継手の補修		939	
		道路構造物	上記以外の道路構造物、道路付属物の補修		1,710	
		設備関係	日常保守作業以外の非定常的な電気・機械・建築設備補修		1,727	
	その他		調査・検討業務等		733	
計				13,937	14,628	
管理業務費	料金収受業務委託費		料金収受業務		6,267	料金収受業務：1ブースにつき、1時間あたり約400台の処理
	交通管理業務委託費		巡回、交通管制、取締業務		1,750	道路巡回回数は1路線につき2時間当たり1回の巡回を基本とする
	手数料等		ETCクレカ手数料、ETCコーポ手数料		2,272	
	その他		料金収受機械等管理費		2,332	
計				13,575	12,617	
一般管理費等	人件費		人件費		4,134	
	減価償却費		料金所機械等		6,610	
	その他		事務諸費、公租公課等		1,961	
計				13,554	12,705	
ETCマイレージ費用等				218	△ 183	
合　計				**41,284**	**39,768**	

※端数処理の関係上、計が合わないことがある。